

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2020
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISE

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

II.- UBICACIÓN:

	CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN	<u>08</u>	<u>SUR</u>
ESTADO	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>58</u>	<u>SANTA MARIA DE LA PAZ</u>
LOCALIDAD	<u>001</u>	<u>SANTA MARIA DE LA PAZ</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos) CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

TIPO DE VIALIDAD

NOMBRE DE LA VIALIDAD

NUM. EXT: _____ INT. _____

ENTRE VIALIDADES:

CARRETERA FEDERAL

VIALIDAD POSTERIOR:

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

A UN COSTADO DEL OJO DE AGUA CONOCIDO COMO EL SAUZ

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO () MEDIO () BAJO (X) MUY BAJO () N/A ()

TIPO DE LOCALIDAD

URBANA (x) RURAL ()

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM

LATITUD Y/O X

21.509.924

LONGITUD Y/O Y

-103.414.976

III.- IDENTIFICACION

CLAVE MIDS FISM:

79825

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

CLAVE
SD
03

NOMBRE
ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE ALCATNARIALLA EN ARROYO EL ZAUS EN LA CABECERA MUNICIPAL

TIPO DE OBRA NUEVA (x) AMPLIACIÓN () REHABILITACIÓN () PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN DIRECTA ()

INSTANCIA EJECUTORA MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

IV.- INVERSIÓN

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2019	112,597.81			112, 597.81			

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	M2	45,00

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	7	4	3
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	11	6	5
HOGARES BENEFICIADOS	2		

VI.-PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES:

37

FECHA DE:

29/4/2020



5/6/2020

ELABORÓ

Vo. Bo.

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
SANTA MARIA DE LA PAZ. ZAC

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO EL SAUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC			
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
PRELIMINARES				
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS, DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.00	\$ 12.00	\$ 720.00
DESPALME DE ÁREA A TRABAJAR CON RETROEXCAVADORA CORTANDO UNA CAPA 30 CM EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18.00	\$ 116.00	\$ 2,088.00
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE ALCANTARILLA Y ALEROS, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	16.00	\$ 197.00	\$ 3,152.00
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACIÓN, INCLUYE: CARGA Y DECARGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	19.20	\$ 81.00	\$ 1,555.20
RELLENO A BASE HIDRAULICA, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS. (15 CM DE ESPESOR)	M3	60.00	\$ 268.00	\$ 16,080.00
DESAZOLVE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN TRAMO AGUAS ARRIBAY AGUAS ABAJO DE ALCANTARILLA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	40.00	\$ 197.00	\$ 7,880.00
MAMPOSTEO DE PIEDRA DE RIO TRONADA A MARRO, JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:4 HECHO EN OBRA.	M3	16.32	\$ 1,890.00	\$ 30,844.80
PAVIMENTACIÓN				

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F'C 200KG/CM2, CON AGREGADOS MAXIMOS DE 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, JUNTA EN FRIO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.00	\$ 392.00	\$ 17,640.00
LOSA DE CONCRETO 30 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA F'C= 250 KG/CM2, REVENIMIENTO MAX. 8 CM., ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 0.20 EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES CON VARILLAS 3/8" @ 0.40 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCL. ICL: CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	12.00	\$ 1,425.59	\$ 17,107.08
			subtotal	\$ 97067.08
			I.V.A	\$15,530.73
			SUBTOTAL	\$112,597.81

CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO EL SAUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE LA PAZ, zac.		
FECHA DE:	INICIO: 29/4/2020	TERMINO	5/6/2020

PROGRAMADO TODO EL AÑO				
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%	
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2		45,00		\$112, 597.81

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO	100%	\$112,597.81
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$112,597.81

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	
CALENDARIO DE EJECUCION	
CONSTRUCCION DE ALCATNARIALLA EN ARROYO EL ZAUS EN LA CABECERA MUNICIPAL	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PRELIMINARES	4-may.-20
PAVIMENTACION	20-may.

M

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCION DE ALCATNARIALLA EN ARROYO EL ZAUS EN LA CABECERA MUNICIPAL

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.



Adrián Campos H.

MUNICIPIO
SAN ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE LA PAZ, ZAC.



C. Estela Carlos Carlos

C. ESTELA CARLOS CARLOS
SAN PRESIDENTE MUNICIPAL
DE LA PAZ, ZAC.

LUGAR: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2020

INFORMACION ADICIONAL

PC

ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 29 de Abril del 2020

LA COLONIA: México

MUNICIPIO DE: Santa Maria de la Paz DECLARA QUE HA SIDO
SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO
DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE ALCATNARIALLA EN ARROYO EL ZAUS EN LA CABECERA MUNICIPAL

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARA

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

Martin Gonzalez R

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA MARIA
DE LA PAZ. ZAC.

AVISO DE PRIVACIDAD: La Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que recabe por medio de este formulario y los documentos que usted proporcione, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.

[Handwritten mark]