



**PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO  
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO  
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

**CONCEPTOS DE TRABAJO**

**UNIDAD DE  
MEDIDA**

**CANTIDAD O  
VOLUMEN**

**PRECIO  
UNITARIO  
(PESOS)**

**IMPORTE  
(PESOS)**

**PRELIMINARES**

ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES OC)  
FERTES (TUBO) DE 6", 1/4 DE ESPESOR, CON  
UNA ALTURA DE 6 MTS Y TUBO DE 2" PARA LAS  
ESTRUCTURAS, ADEMÁS DE TUBO DE 1 1/2"  
COMO BASE PARA LA COLOCACION DE LONA;  
INCLUYE GRUA, MATERIALES, ACARREOS,  
CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA,  
APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO,  
PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA,  
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

687.00

\$ 99.00

\$ 68,013.45

ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES OC,  
ROLADO) TUBO DE 2" PARA ESTRUCTURA  
INCLUYE: ROLADO, MATERIALES, ACARREOS,  
CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA,  
APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO,  
PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA,  
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

1959.00

\$ 123.00

\$ 240,957.00

**TOTAL**

**\$364,585.13**